

GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI							
R.b.	Opis stavke	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Iznos	Status stavke	
<p>Napomena: Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od Projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničnog nacрте, sav spojni i pričvršni materijal, kao i propisani okov, sve prema glavnom projektu konstrukcija. Sve izvesti prema tehničkom detalju, upustvima, odabiru i odobrenju proizvođača sustava i nadzornog inženjera.</p>							
1.	<p>Demontaža i skidanje limenih opšava.</p> <p>Demontaža i ručno skidanje limenih opšava ravnog krova; koji su izrađeni od pocinčanog lima d= 0,16 cm širine do 40 cm.</p> <p>Obračun po m¹ skinutog opšava.</p>	m ¹	30,00				
2.	<p>Rušenje i skidanje postojećih slojeva ravnog krova.</p> <p>Rušenje i skidanje postojećih slojeva ravnog krova u ukupnoj debljini cao 20 cm (beton za pad, termolizolacija, hidroizolacija). Skidanje slojeva vršiti pažljivo do gornjeg sloja nosive ab krovne ploče pazeći da se ista ne ošteti.</p>	m ²	145,00				
3.	<p>Skidanje starih oštećenih (raspadnutih) betonskih ploča sa spuštanjem u blizini objekta</p>	m ²	105,00				
4.	<p>Dobava i izrada svih slojeva izolacije neprohodnog ravnog krova objekata, uz prethodnu postavu razdjelnog sloja etafona 5 mm.</p> <p>U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.</p> <p>Krovna konstrukcija sastoji se od sljedećih slojeva :</p> <ul style="list-style-type: none"> _ jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana _ betonske ploče _ pijesak _ stara bitumenska izolacija _ toplinska izolacija _ parna brana _ AB krovna ploča <p>Obračun po m² razvijene površine.</p>	m ²	145,00				
5.	<p>Dobava, radionička izrada, doprema i montaža svih rubno završnih limova krovnih nadozida i nadozida nadstrešnice. Lim izvesti od bojanog aluminija debljine 0,6 mm, u tonu prema izboru Projektanta ili Investitora. Razvijena širina opšava do 350 mm. U stavku uključiti i sva potrebna pričvršćenja. U cijenu uključiti potrebnu obradu površine, eventualna poravnanja, te trajnoelastični i vodonepropusni kit. Svi opšavi moraju biti ugrađeni da zajedno s fasadom/krovom čine vodonepropusnu i paropropusnu cjelinu. Sve dovesti do pune funkcionalnosti i vodonepropusnosti. U cijenu uključeno sve komplet, svi materijali i radovi.</p>	m ¹	30,00				
6.	<p>Dobava, radionička izrada, doprema i montaža TPO lima za vezu izolacije. U stavku uključiti i sva potrebna pričvršćenja. U cijenu uključiti potrebnu obradu površine, eventualna poravnanja. Svi opšavi moraju biti ugrađeni da zajedno čine vodonepropusnu i paropropusnu cjelinu. Sve dovesti do pune funkcionalnosti i vodonepropusnosti. U cijenu uključeno sve komplet, svi materijali i radovi.</p>	m ¹	30,00				

GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos	Status stavke
7.	Osiguranje krovnog opšava od budućeg nevremena u znama podtlaka ugradnjom nehrđajućih šina (dvije šine sa vijcima) i sve osigurati novom TPO membranom Obračun po m ² lima	m ²	288,00			
8.	Utovar i odvoz protetklog šuta u kamion i odvoz na gradski deponij. U cijenu uračunat i trošak komunalnih taksi.	kompl				